

Stavba : EP-obnova priestorv suterénu po zatopeni

Objedávateľ: SNG

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v €	Spolu v €
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	---------------------	-----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	011	61246-51162	Príprava podkl. hĺbkový základ D4 - MUREXIN, pod omietky stien a pod potery, zvýš.priřn. Náterom, alebo ekvivalentá	80,000	m2		
2	011	61247-6116	Postrek vnút. stien sanačný Bayosan SV61 hr. 4mm, alebo ekvivalentá	51,520	m2		
3	011	61247-6616	Omietka vnút. stien sanačná štuková Bayosan SP64G,SP64F hr. 30 mm, alebo ekvivalentá	51,520	m2		
4	014	62290-3132	Umytie s odmastením vonkajších omietok stupňa zložitosti 1 a 2 tlakovou vodou (položka sa bude prealizovať len v prípade potreby)	51,520	m2		
5	011	63245-03312	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhot. v ploche Murexin CA20 hr. 15 mm, alebo ekvivalenty (položka sa bude prealizovať len v prípade potreby po odstránení pôvodnej podlahovej krytiny)	80,000	m2		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,600	m3		
7	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	51,520	m2		
8	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvú podlažie	5,970	t		
9	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	5,970	t		
10	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	232,830	t		
11	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	5,970	t		
12	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	47,760	t		
13	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,970	t		
14	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,695	t		
15	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	30,000	hod		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

776 - Podlahy povlakové

16	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	120,000	m		
17	775	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	120,000	m		
18	MAT	284 1A9002	Sokel 2/4	129,600	m		
19	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	80,000	m2		
20	775	77659-1110	Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov s textil vložkou Koratex, alebo ekvivalentá	80,000	m2		
21	MAT	284 102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm alebo ekvivalentá	86,400	m2		
22	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	24,875	%		

776 - Podlahy povlakové spolu:

783 - Nátery

23	783	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	9,200	m2		
----	-----	------------	--	-------	----	--	--

783 - Nátery spolu:

784 - Malby				
24	784	78445-25700	Malba zo zmesi tekut. Primalex Plus 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m, alebo ekvivalentá	300,000 m2
25	784	78449-6700	Ostatné maliarske práce, penetrácia omietok pod malbu	300,000 m2
			784 - Malby spolu:	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ				
26	000	01022-6111	Ohrievač naftový, výkon 30 kW, 450 m3/hod	2,000 deň

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:

Za rozpočet celkom:	
DPH 20%:	
Cenová ponuka spolu vrátane DPH:	